


ARMADURA COMPLEMENTAR DA LAJE

Esc: 1/50



CORTÉ A-A - TÍPICO

Esc: 1/10




TABELA DE FERROS			
N.	F(mm)	QUANT.	COMP/TO UNIT. (m)
N1	Ø 10,0	8	4,00
N2	Ø 10,0	20	6,00
N3	Ø 12,5	10	4,00
N4	Ø 8,0	8	3,00
N5	Ø 8,0	6	2,00

RESUMO

F(mm)	COMP. (m)	PESO + 5% (kg)
-------	-----------	----------------

ACCO CA-50A

Ø 6,3	0,00	0,00
Ø 8,0	36,00	14,93
Ø 10,0	152,00	98,47
Ø 12,5	40,00	40,45
Ø 16,0	0,00	0,00
Ø 20,0	0,00	0,00
Ø 25,0	0,00	0,00


AÇO CA-60B

Ø 3,4	0,00	0,00
Ø 4,2	0,00	0,00
Ø 5,0	0,00	0,00
Ø 6,0	0,00	0,00

TOTALS	153,85


CORTE B-B - REFORÇO ALÇAPÃO

Esc: 1/10



DETALHE TÍPICO DA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO

Esc: 1/10



ESPECIFICAÇÃO DE TELAS					
DESIGNAÇÃO	ESPAÇAMENTO (cm)		Ø (mm)		PESO (kgf/Pç)
	LONG.	TRANS.	LONG.	TRANS.	
Q138	10	10	4,2	4,2	32,34

AS

RELAÇÃO DE TELAS			
LINHA	DESIGNAÇÃO	QUANT.	DIMENSÕES (m)
01	Q138	41	2,45x6,00
02	.	.	.

AS

RESUMO DE TELAS			
QTD	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE ROLOS PAINÉIS	DIMENSÕES (m)
Q660	0.138	41	2,45x6,00
PESO TOTAL			1.325,95 kgf

NOTAS:

1- VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA

- 2- MEDIDAS EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METRO.

ESPECIFICAÇÕES:

1-ACQ CA-50A: $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$

- 3- COBRIMENTO DAS ARMADURAS: $\geq 1,5\text{cm}$

4- CORTAR E ADAPTAR ARMAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO, MANTENDO SEMPRE AS DOBRAS E ESPAÇAMENTOS INDICADOS.

REV.	DATA	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	REVISOES	VERIF.	APRO.
00	12/04/2023					

MCA

SERVIÇOS PROJETOS E CONSULTORIA S/S LTDA CREA/SP: 57.880-
Rua Prof. José Gomes Coelho, 900 - Distrito Industrial Paulo Knöck - Leme/S-
CEP: 13.612/392 fone: (19) 3571-0788 e-mail: mcproj@yohoo.com.br
Eng. Responsável: Eng. Admilson Aparecido Bortolin CREA/SP: 060.179.058-3

Eng. Responsável: Eng. Admilson Aporecido Bortolin CREA/SP: 060.179.056-3

SAECIL
Superintendência de Água e
Esgoto da Cidade de Leme

Reservatório 3 Milhões Litros

	Variante	Datum	Festsetzung
Dez.	Alexandra Satta	Ende April 2023	Eckdaten

—

7	3
---	---